

Liste der zugefügten und entfernten Leistungspositionen der KFE-Ausgabe 2011/2012

Protokoll Dateivergleich 02.10.2011

Datenbank 2011/12 Sätze > 12907

Datenbank 2010/11 Sätze > 12847

Zugefügte Leistungspositionen in 2011/12

Pos-Nr. Kurztext

01.10.01 H05RR-F 3x 0,75 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.10.02 H05RR-F 3x 1 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.10.03 H05RR-F 3x 1,5 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.01 H05RR-F 3x 2,5 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.02 H05RR-F 4x 0,75 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.03 H05RR-F 4x 1 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.04 H05RR-F 4x 1,5 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.05 H05RR-F 4x 2,5 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.06 H05RR-F 5x 1,5 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.92.07 H05RR-F 5x 2,5 Gummischlauchleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
01.90.40 Kabelgraben Hand Kl6 ausheben
01.90.41 Kabelgraben Masch Kl6 ausheben
01.91.04 Kabelschutzrohr 63mm an Baustelle anliefern
01.91.06 Kabelschutzrohr 90mm an Baustelle anliefern
01.90.11 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 1,5 qmm liefern und verlegen
01.90.12 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 2,5 qmm liefern und verlegen
01.90.13 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 4 qmm liefern und verlegen
01.90.14 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 6 qmm liefern und verlegen
01.90.15 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 10 qmm liefern und verlegen
01.90.16 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 16 qmm liefern und verlegen
01.90.17 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 25 qmm liefern und verlegen
01.90.18 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 35 qmm liefern und verlegen
01.90.19 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 50 qmm liefern und verlegen
01.90.20 EMV-Motorleitung 2YSLCY-JB 4x 70 qmm liefern und verlegen
01.90.31 EMV-Motorleitung 2YSLCYK-JB 3x 1,5 qmm +0,25 qmm liefern und verlegen
01.90.32 EMV-Motorleitung 2YSLCYK-JB 3x 2,5 qmm +0,5 qmm liefern und verlegen
01.90.33 EMV-Motorleitung 2YSLCYK-JB 3x 4 qmm +0,75 qmm liefern und verlegen
01.90.34 EMV-Motorleitung 2YSLCYK-JB 3x 6 qmm +1 qmm liefern und verlegen
01.90.35 EMV-Motorleitung 2YSLCYK-JB 3x 10 qmm +1,5 qmm liefern und verlegen
01.90.36 EMV-Motorleitung 2YSLCYK-JB 3x 16 qmm +2,5 qmm liefern und verlegen
02.06.59 Steck-Edelstahlrohr 16 V2A in offener Verlegeart montieren
02.06.60 Steck-Edelstahlrohr 20 V2A in offener Verlegeart montieren
02.06.61 Steck-Edelstahlrohr 25 V2A in offener Verlegeart montieren
02.90.76 Steck-Edelstahlrohr 32 V2A in offener Verlegeart montieren
02.90.77 Steck-Edelstahlrohr 40 V2A in offener Verlegeart montieren
02.90.78 Steck-Edelstahlrohr 50 V2A in offener Verlegeart montieren
02.90.79 Steck-Edelstahlrohr 63 V2A in offener Verlegeart montieren
02.90.80 Steck-Edelstahlrohr 16 V4A in offener Verlegeart montieren
02.90.81 Steck-Edelstahlrohr 20 V4A in offener Verlegeart montieren
02.90.82 Steck-Edelstahlrohr 25 V4A in offener Verlegeart montieren
02.90.83 Steck-Edelstahlrohr 32 V4A in offener Verlegeart montieren
02.90.84 Steck-Edelstahlrohr 40 V4A in offener Verlegeart montieren
02.90.85 Steck-Edelstahlrohr 50 V4A in offener Verlegeart montieren
02.91.09 Steck-Edelstahlrohr 63 V4A in offener Verlegeart montieren
02.90.86 Steck-Edelstahlrohr 16 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.87 Steck-Edelstahlrohr 20 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.88 Steck-Edelstahlrohr 25 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.89 Steck-Edelstahlrohr 32 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.91 Steck-Edelstahlrohr 40 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.92 Steck-Edelstahlrohr 50 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.93 Steck-Edelstahlrohr 63 V2A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.94 Steck-Edelstahlrohr 16 V4A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.95 Steck-Edelstahlrohr 20 V4A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.96 Steck-Edelstahlrohr 25 V4A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.97 Steck-Edelstahlrohr 32 V4A in geschlossener Verlegeart montieren

02.90.98 Steck-Edelstahlrohr 40 V4A in geschlossener Verlegeart montieren
02.90.99 Steck-Edelstahlrohr 50 V4A in geschlossener Verlegeart montieren
02.91.08 Steck-Edelstahlrohr 63 V4A in geschlossener Verlegeart montieren
02.91.12 Edelstahl-Steckbogen 16 liefern und montieren
02.91.13 Edelstahl-Steckbogen 20 liefern und montieren
02.91.14 Edelstahl-Steckbogen 25 liefern und montieren
02.91.15 Edelstahl-Steckbogen 32 liefern und montieren
02.91.16 Edelstahl-Steckbogen 40 liefern und montieren
02.91.17 Edelstahl-Steckbogen 50 liefern und montieren
02.91.18 Edelstahl-Steckbogen 63 liefern und montieren
02.94.20 Sockelleiste 20x55, SL200552 reinweiß/schwarz liefern und montieren
02.94.21 Sockelleiste 20x55, SL200552/ 2 Dichtlippen reinweiß/schwarz lief.u.mont.
02.94.22 Sockelleiste 20x80, SL200801 reinweiß/schwarz liefern und montieren
02.94.23 Sockelleiste 20x80, SL200801/ mit 2 Dichtlippen reinweiß/schwarz lief.u.mont.
02.19.05 Teppichleiste 20x55 SL 200552 reinweiß liefern und montieren
02.19.06 Teppichleiste 20x80 SL 2008021 reinweiß liefern und montieren
02.92.71 Inneneck SL200554, verstellbar, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.72 Außeneck SL200553, verstellbar, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.73 Endstück SL200556, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.74 Anschlussseckkanal SL2005581, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.75 Schnittstellenkaschierung SL200557, reinweiß/ g.-schwarz liefern und montieren
02.92.76 Geräteträgerschürze SL20055A, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.77 3D-Abzweiger SL200558, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.78 Endstück links/ rechts Teppichleiste, SL2005561, reinweiß liefern und montieren
02.92.81 Inneneck SL200804, verstellbar, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.82 Außeneck SL200803, verstellbar, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.83 Endstück SL200806, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.84 Anschlussseckkanal SL2008081, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.85 Schnittstellenkaschierung SL200807, reinweiß/ g.-schwarz liefern und montieren
02.92.86 Geräteträgerschürze SL20080A, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.87 3D-Abzweiger SL200808, reinweiß/ graphitschwarz liefern und montieren
02.92.88 Endstück links/ rechts Teppichleiste, SL2008061, reinweiß liefern und montieren
02.23.27 Reduzier-, Winkel- oder Abschlussstück 300x60 mm liefern und montieren
02.24.21 Wertänderung für Abhängung E 30
02.27.13 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 250x48 zweizügig liefern und verlegen
02.27.21 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 250x28 dreizügig liefern und verlegen
02.27.22 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 250x38 dreizügig liefern und verlegen
02.27.23 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 250x48 dreizügig liefern und verlegen
02.27.24 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 350x28 dreizügig liefern und verlegen
02.27.25 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 350x38 dreizügig liefern und verlegen
02.27.26 Estrichüberdeckter Fußbodenkanal 350x48 dreizügig liefern und verlegen
02.28.13 Vertikalkrümmen 250x48 für zweizüge Kanäle liefern und verlegen
02.28.21 Vertikalkrümmen 250x28 für dreizüge Kanäle liefern und verlegen
02.28.22 Vertikalkrümmen 250x38 für dreizüge Kanäle liefern und verlegen
02.28.23 Vertikalkrümmen 250x48 für dreizüge Kanäle liefern und verlegen
02.28.24 Vertikalkrümmen 350x28 für dreizüge Kanäle liefern und verlegen
02.28.25 Vertikalkrümmen 350x38 für dreizüge Kanäle liefern und verlegen
02.28.26 Vertikalkrümmen 350x48 für dreizüge Kanäle liefern und verlegen
02.60.93 Anschlussleitung 3x2,5 qmm, 7500 mm, gleichw. G4746 liefern und montieren
02.63.20 Datenanschlussdose 2x RJ45 CAT 6 in Brüstungskanal einbauen liefern+montieren
03.02.32 Deckenauslass 69x 85x 35, Typ 9955
03.02.88 Einbausatz für Kompax 3 Gehäuse bei stehender Schalung 1294-91 lief.u.mont.
03.90.56 Abgeschirmter Dosendeckel 80mm DM liefern und montieren
03.90.50 Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Abschirmung liefern und montieren
03.90.55 Abzweigkasten für Hohlwand-Montage abgeschirmt 107 x 107 mm (leer) lief.u.m.
03.06.22 Abzweigkasten für Hohlwand-Montage Gr. 107x107mm, mit bis 5 Steckklemmen 5-pol
03.90.51 Hohlwand-Geräteverbindungsdose mit Abschirmung liefern und montieren
03.06.52 Hohlwand-Abzweigkasten mit Bohrarbeiten 107x107 liefern, einbauen und verklemmen
03.10.61 FR-AP-Klemmkasten V2A 150x 150 mm liefern und montieren
03.10.62 FR-AP-Klemmkasten V2A 200x 200 mm liefern und montieren
03.10.63 FR-AP-Klemmkasten V2A 300x 300 mm liefern und montieren
03.10.66 FR-AP-Klemmkasten V2A 400x 400 mm liefern und montieren
04.06.06 UP-FL-Universalschalter weiß liefern und montieren
04.22.11 Perilex-Stecker 16 A Duroplast liefern und montieren
04.22.12 Perilex-Winkelstecker 16 A Duroplast liefern und montieren

04.36.05 FRUP-Bewegungsmelder als Automatikschalter mit Relais 2300W/VA liefern+einbauen
04.40.01 Einweg-Lichtschränke Sender + Empfänger, O5S200+O5E200, 10-36V DC liefern u. mont.
04.40.05 Einweg-Lichtschränke Sender + Empfänger, OA0101+OA0102, 230V AC/DC liefern u. mont.
04.40.20 Reflexlichttaster O5H200, 10-36V DC liefern und montieren
04.40.21 Reflexlichttaster, HNPN, O5H201, 10-36V DC liefern und montieren
04.40.32 Reflexlichtschränke, OA0106, 230V AC/DC liefern und montieren
04.40.35 Reflexlichtschränke, OA0105, 230V AC/DC mit Schaltzeitwahl liefern und montieren
04.40.36 Reflexlichtschränke, OA0107, 230V AC/DC mit Schaltzeitwahl liefern und montieren
04.40.41 Reflexlichtschränke, OG0032, 230V AC/DC Baseline rund M18 liefern und montieren
04.40.42 Reflexlichtschränke, OG0043, 230V AC/DC Baseline rund M18 liefern und montieren
04.40.45 Reflexlichttaster, 230V AC/DC Baseline rund M18 liefern und montieren
05.91.01 Verteilerbaustein UD31A1 für Reihenklemmen waagrecht liefern und einbauen
05.91.02 Verteilerbaustein UD32A1 für Reihenklemmen waagrecht liefern und einbauen
05.91.03 Verteilerbaustein UD33A1 für Reihenklemmen waagrecht liefern und einbauen
05.91.06 Verteilerbaustein UD31B1 für Reihenklemmen waagrecht 3x 12 TE liefern und einbauen
05.91.07 Verteilerbaustein UD32B1 für Reihenklemmen waagrecht 6x 12 TE liefern und einbauen
05.91.08 Verteilerbaustein UD33B1 für Reihenklemmen waagrecht 9x 12 TE liefern und einbauen
05.91.09 Verteilerbaustein UD41B1 für REG- waagrecht 4x 12 TE liefern und einbauen
05.91.10 Verteilerbaustein UD42B1 für REG- waagrecht 8x 12 TE liefern und einbauen
05.91.51 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD11M1 liefern und einbauen
05.91.52 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD21M1 liefern und einbauen
05.91.53 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD21M2 liefern und einbauen
05.91.54 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD22M1 liefern und einbauen
05.91.55 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD31M1 liefern und einbauen
05.91.56 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD32M1 liefern und einbauen
05.91.57 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD41M1 liefern und einbauen
05.91.58 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD42M1 liefern und einbauen
05.91.59 Verteilerbaustein mit Montageplatte UD61M1 liefern und einbauen
05.91.73 FI-Schalter 2-pol. IN= 63 A, IFN= 30 mA liefern und einbauen
05.91.74 FI-Schalter (RCCB/A) 4-pol.100A IFN=30mA liefern und einbauen
05.91.75 FI-Schalter (RCCB/A) 4-pol.125A IFN=30mA liefern und einbauen
05.91.76 FI-Schalter (RCCB/A) 4-pol.100A IFN=300mA liefern und einbauen
05.91.77 FI-Schalter (RCCB/A) 4-pol. 125A IFN=0,3A liefern und einbauen
05.91.80 REG-Stromstoß-Schalter 1-p 25A 230V 1S liefern und einbauen
05.91.81 REG-Stromstoß-Schalter 2-p 25A 230V 2S liefern und einbauen
05.91.82 REG-Anschaltrelais 1-p 25A 230V liefern und montieren
05.91.83 REG-Anschaltrelais 2-p 25A 230V liefern und einbauen
05.91.84 REG-Anschaltrelais 4-p. 16A, 230V, 4S liefern und einbauen
05.91.85 REG-Anschaltrelais 4-p. 25A, 230V, 4S liefern und einbauen
05.91.21 LS-Schalter 3-pol., KI 3/6000 32 A/C liefern,einbauen u. allpolig anschließen
05.91.25 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 16A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.86 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 2-p., 25A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.87 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 2-p., 32A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.88 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 6A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.89 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 10A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.90 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 13A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.91 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 16A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.92 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 20A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.93 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 25A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
05.91.94 FI-/LS-Schalter Klasse 3/6000, 4-p., 32A/B liefern,einbauen und allpolig anschließen
06.08.64 Baueits gelieferte Garagentorsteuerung anschließen
07.10.49 Betonsockel als Fangstangenhalter 8,5kg mit Unterlegplatte liefern und montieren
07.10.50 Betonsockel als Fangstangenhalter 17kg mit Unterlegplatte liefern und montieren
07.11.32 Leitungshalter Kunststoff Bauhöhe 16mm liefern und montieren
07.50.01 Blitzstromableiter DEHNbloc DB M 1 255 1-pol.Typ1/ 961120 liefern und montieren
07.90.03 Blitzstromableiter DEHNbloc DBH M1 1 255 1-pol.Typ1/ 961 122 liefern und montieren
07.50.30 Überspannungsableit.DEHNguard DGM TNC275 1-pol.Typ2/952 200 liefern und einbauen
08.91.11 Iso-Rundleuchte 200 Ø mit Schutzkorb, 1xE27/ 100W, liefern und montieren
08.91.12 Iso-Ovalleuchte mit Schutzkorb, 1xTC7 W, liefern und montieren
08.91.13 Iso-Ovalleuchte mit Schutzkorb, 1xTC-D13W, liefern und montieren
08.91.14 Aluguss-Ovalleuchte mit Schutzkorb 1xTC7 liefern und montieren
08.91.15 Aluguss-Ovalleuchte mit Schutzkorb 1xTC-D13 liefern und montieren
08.91.16 Aluguss-Ovalleuchte mit Schutzkorb 1xTC-EL7W liefern und montieren
08.01.71 LED-Leuchte 18W, 300x 300x 67 mm, RS PRO LED S1, 744601 liefern und montieren
08.01.72 LED-Leuchte 18W, 300x 300x 67 mm, RS PRO LED S1, 744700 liefern und montieren

08.01.73 LED-Leuchte 18W, 300x 300x 67 mm, RS PRO LED S1, 745400 liefern und montieren
 08.91.20 Außenleuchte 200mm Ø, stoßfest, IP65, 1xE27, 60W, Bega2679 liefern und montieren
 08.91.21 Außenleuchte 200mm Ø, stoßfest, IP65, 1xE27, 75W, Bega2892 liefern und montieren
 08.91.22 Außenleuchte 200mm Ø, stoßfest, IP65, 1xTC-T18 W, Bega2998 liefern und montieren
 08.91.23 Außenleuchte 260mm Ø, stoßfest, IP65, 1xTC-T26 W, Bega2999 liefern und montieren
 08.91.24 Außenleuchte 260mm Ø, stoßfest, IP65, 2xTC-T26 W, Bega2994 liefern und montieren
 08.91.25 Außenleuchte 200mm Ø, stoßfest, IP65, 1xTC-T18 W, Bega2957 liefern und montieren
 08.91.26 Außenleuchte 260mm Ø, stoßfest, IP65, 1xTC-T26 W, Bega2958 liefern und montieren
 08.91.27 Außenleuchte 350mm Ø, stoßfest, IP65, 2xTC-T26 W, Bega2990 liefern und montieren
 08.91.28 Außenleuchte 350mm Ø, stoßfest, IP65, LED 26 W, Bega3138 liefern und montieren
 08.91.29 Außenleuchte 210mm Ø, stoßfest, IP65, 1xTC-T18 W, Bega3520 liefern und montieren
 08.91.30 Außenleuchte 270mm Ø, stoßfest, IP65, 1xTC-T26 W, Bega3521 liefern und montieren
 08.91.31 Außenleuchte 380mm Ø, stoßfest, IP65, 2xTC-T18 W, Bega3522 liefern und montieren
 08.12.03 EB-LS-Parabolspiegelrasterleuchte glänzend eloxiert EBRE 136 SG liefern und montieren
 08.12.05 EB-LS-Parabolspiegelrasterleuchte glänzend eloxiert EBRE 218 SG liefern und montieren
 08.12.08 EB-LS-Parabolspiegelrasterleuchte glänzend eloxiert EBRE 318 SG liefern und montieren
 08.12.09 EB-LS-Parabolspiegelrasterleuchte glänzend eloxiert EBRE 418 SG liefern und montieren
 08.12.10 EB-LS-Parabolspiegelrasterleuchte glänzend eloxiert EBRE 336 SG liefern und montieren
 08.12.11 EB-LS-Parabolspiegelrasterleuchte glänzend eloxiert EBRE 436 SG liefern und montieren
 08.67.17 LS-Lampe U-Form T26 L18W/840U (310mm)in Leuchte einsetzen
 08.67.18 LS-Lampe U-Form T26 L36W/840U (607mm)in Leuchte einsetzen
 08.67.19 LS-Lampe U-Form T26 L58W/840U (765mm)in Leuchte einsetzen
 08.91.44 LS-Lampe-Ringform T9 L22W/830C liefern und in Leuchte einsetzen
 08.91.45 LS-Lampe-Ringform T9 L22W/840C liefern und in Leuchte einsetzen
 08.91.46 LS-Lampe-Ringform T9 L22W/865C liefern und in Leuchte einsetzen
 08.91.47 LS-Lampe-Ringform T9-C L32W/865C liefern und in Leuchte einsetzen
 08.91.49 LS-Lampe-Ringform T9-C L40W/ 865 C liefern und in Leuchte einsetzen
 09.90.06 Steckkarte ZBVNG650-0 liefern und einbauen
 09.13.19 UP-Signalgeber SG 851/ 8-12 VAC liefern und montieren
 09.13.20 UP-Signalgeber SG 851/ 230 VAC mit UP-Gerätedose liefern und montieren
 09.51.64 Eline Verteilerrahmen 24 Ports, 1HE leer, 9ZE30002 liefern und montieren
 09.51.68 Einbaubuchse Eline 500 RJ45-S, Typ 9ZE3333 liefern und montieren
 09.51.69 Einbaubuchse Eline 1200 EC7, Typ 9ZE4444 liefern und montieren
 09.54.09 Verbindungskabel Klasse D CAT 6a, 0,5 mtr
 09.90.11 Verbindungskabel Klasse E CAT 6a, 2,0 mtr
 09.56.48 Wanddoseneinsatz Eline 1200 1-fach 9ZE30041 + 9ZE4444 liefern und montieren
 09.56.49 Wanddoseneinsatz Eline 1200 2-fach 9ZE30041 + 9ZE4444 liefern und montieren
 10.03.25 F-Abschlusswiderstand 75 Ohm, Schirmklasse A, EMK 03 liefern und einbauen
 10.05.27 IEC-Kupplung (Doppelstecker) EMU 01 liefern und einbauen
 10.05.28 IEC-Kupplung (Doppelstecker) EMU 10 liefern und einbauen
 11.10.51 Drehstrom-Motor B3 BG80 0,75kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.52 Drehstrom-Motor B3 BG80 1,1kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.53 Drehstrom-Motor B3 BG90 1,5kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.54 Drehstrom-Motor B3 BG90 2,2kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.55 Drehstrom-Motor B3 BG100 3kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.56 Drehstrom-Motor B3 BG112 4kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.57 Drehstrom-Motor B3 BG132 5,5kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.58 Drehstrom-Motor B3 BG132 7,5kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.59 Drehstrom-Motor B3 BG160 11kW 3000U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.71 Drehstrom-Motor B3 BG80 0,75kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.72 Drehstrom-Motor B3 BG90 1,1kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.73 Drehstrom-Motor B3 BG90 1,5kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.74 Drehstrom-Motor B3 BG100 2,2kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.75 Drehstrom-Motor B3 BG100 3kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.76 Drehstrom-Motor B3 BG112 4kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.77 Drehstrom-Motor B3 BG132 5,5kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.78 Drehstrom-Motor B3 BG132 7,5kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.10.79 Drehstrom-Motor B3 BG160 11kW 1500U/min liefern und auf vorb. Fläche montieren
 11.80.90 Entsorgung Bauschutt, Ausbau- und Verpackungsmaterial sortieren u. entsorgen
 12.90.11 Wandschlitz in Beton/Altputz 30x25 mm mit elektrisch. Brechwerkzeug herstellen
 13.01.90 Mustertext "Netzanalyse"
 33.02.04 Einspeisegerät 5000W/ 9A/180-850V liefern und montieren
 33.02.05 Einspeisegerät 7600W/ 9A/180-850V liefern und montieren
 33.05.26 DC-Drehschalter 63A/230V liefern und montieren
 33.05.31 PV-Feuerwehrschalter SOL30-SAFETY/ 2MC3U liefern und montieren

33.05.32 PV-Feuerwehrscharter SOL30-SAFETY/ 2MC4U liefern und montieren
 33.05.33 PV-Feuerwehrscharter SOL30-SAFETY/ 2M-VU liefern und montieren
 35.01.02 Elektro-Kochendwasserautomat, chrom, gleichw. EKB SGA liefern und montieren
 35.01.03 Elektro-Kochendwasserautomat, weiß, gleichw. EKB SG liefern und montieren
 35.01.05 Elektro-Kochendwasserautomat, gleichw. Thermofix KL liefern und montieren
 37.02.15 Innen Luft-/Wasserwärmepumpe 14.9kW STIEBEL ELTRON WPL33IK liefern+montieren
256 zugefügte Leistungspositionen

Entfernte Leistungspositionen aus 2011/12

Pos-Nr. Kurztext

01.08.11 NYIF-O 2x1,5 Stegleitung auf unverputztem Untergrund verlegen
 01.08.32 NYIF-O 2x1,5 Stegleitung mit Mauerschlitze verlegen
 01.08.42 NYIF-O 2x1,5 Stegleitung mit Betonschlitze verlegen
 01.66.28 LAN-Innen-Kabel SPT/S, 4x2x24 AWG in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.37 LAN-Typ1A-Innen-Kabel 2x2x0,64, 600 MHz in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.40 Twinax-Innen-Datenkabel 2x20AWG in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.43 LAN-Innenkabel halogenfrei 4x2x0,60 mm in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.44 LAN-Duplex-Innen-Datenkabel 2x4x2x0,60mm halogenf. in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.71 Koaxkabel RG58 abg. Datenleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.72 Koaxkabel RG59 abg. Datenleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.75 Koaxkabel RG62 abg. Datenleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
 01.66.76 Koaxkabel RG213 abg. Datenleitung in Rohre oder Kanäle einziehen
 02.21.03 Gitterrinne verz. 60x300 liefern und montieren
 02.21.04 Gitterrinne verz. 60x400 liefern und montieren
 02.21.05 Gitterrinne verz. 60x500 liefern und montieren
 02.21.06 Gitterrinne verz. 60x600 liefern und montieren
 02.40.13 Flachkabelanschluss mit 300mm langer Steckerleitung liefern und montieren
 03.06.57 Brandschutz-Geräteverbindungsdose mit 3 Steckklemmen und Bohrung
 04.20.19 FR-AP-Ausschalter 3-pol. IN=100 A IP65 liefern und montieren
 04.40.02 IR-Klein-Lichtschränke, Typ 36-069 liefern und montieren
 04.40.13 Kompakt-Lichtschränke für Außen 39-206 liefern und montieren
 04.40.15 Kompakt-Reflex-Lichtschränke 39-001 liefern und montieren
 04.40.17 Kompakt-Reflex-Lichtschränke LR41.01 liefern und montieren
 04.40.19 AP-Reflex-Impuls-Lichtschränke 44-071 liefern und montieren
 04.40.30 UP-Reflex-Impuls-Lichtschränke 54-102 liefern und montieren
 04.40.38 AP-Dose 80x80x45 mm, für UP-Lichtschränke bei Aufputzmontage
 04.40.39 Abdeckung für Lichtschränke bei Aufputzmontage
 05.04.04 Unterputz- Kleinverteiler 4x12TE/80 in Mauerwerk einbauen
 05.25.28 Wende-Schützkombination mit Motorschutz 45 KW liefern und einbauen
 05.52.53 SchVT-Richtungsänderung L-Kasten H 400A BD2C-400-LH-X liefern und montieren
 05.52.55 SchVT-Richtungsänderung L-Kasten H 400A BD2C-400-LH-X-Y liefern und montieren
 05.52.59 SchVT-Richtungsänderung Z-Kasten 400A BD2C-400-ZH-Z liefern und montieren
 05.52.61 SchVT-Richtungsänderung Z-Kasten 400A BD2C-400-X/Y/Z liefern und montieren
 05.53.01 SchVT-Befestigungs-+Leuchtenbügel CD-B+CD-GP liefern und montieren
 05.55.03 Abgangsstück 3-pol. Ie=16A
 05.55.04 Abgangsstück 3-pol. Ie=16A
 05.55.12 Abgangsstück 3-pol. Ie=10A liefern und montieren
 05.55.13 Abgangsstück 3-pol. Ie=10A liefern und montieren
 05.55.14 Abgangsstück 5-pol. Ie=10A liefern und montieren
 05.55.15 Abgangsstück 3-pol. Ie=10A liefern und montieren
 05.55.16 Abgangsstück 3-pol. Ie=10A liefern und montieren
 05.55.17 Abgangsstück 3-pol. Ie=10A liefern und montieren
 05.90.27 eHZ-Komplettschrank 1Zähler/5x12TE/Komf 950x 800x160 liefern und montieren
 07.11.19 Dachleitungshalter Ziegeldach 180/8 mm Kupfer/NiroClip/Kunststoffsock.lief+einb
 08.04.21 Außenleuchte IP43 rund 280 1xTC-D13W RZB 25.102.922 liefern und montieren
 08.04.24 Außenleuchte IP43 280x280 1xTC-D18W RZB 25129.962 liefern und montieren
 08.04.83 Wall Washer Außenbereich 30 LED Osram 229700 liefern und montieren
 08.04.85 Verbindungskabel Wall Washer 0,5x3x0,34 Osram 239754 liefern und verlegen
 08.04.86 Verbindungskabel Wall Washer 10x3x0,34 Osram 239778 liefern und verlegen
 08.04.87 DALI EASY IR-Fernbedienung IP20 Osram 053152 liefern und verlegen
 08.07.02 Pendel-Hinweisleuchte 330x75mm 2xC35/25W Pendel L=500mm Gr.:H/B/T=75/330/75 mm
 08.08.27 Einb.-NV-Downlight rund70 QR-CBC51/50W go Zumtobel MICROS D70/60 812 135 lief+mont
 08.08.32 Einb.-NVDownlight 2070 QR-CBC51/50Wgo Zumtobel MICROS SD80/60 812 139 lief+mon
 08.08.47 Einb.-Downlight rund 200mm VVG HIT-DE 70W Zumtobel PANOS 60 810 364 liefern+montie
 08.08.61 Einb.-NV-Downlight rund100 QR-CBC51/50W Zumtobel S7 705 810 liefern+montieren

08.08.62 Einb-NV-Downlight rund100 QR-CBC51/50W Zumtobel S7 705 820 liefern+montieren
 08.08.63 Einb-NV-Downlight rund100 QR-CBC51/50W Zumtobel S7 705 840 liefern+montieren
 08.08.64 Einb-NV-Downlight rund120 QT-LP12/65W si Zumtobel S7 705 860 liefern+montieren
 08.08.65 Einb-NV-Downlight rund120 QT-LP12/65W si Zumtobel S7 705 880 liefern+montieren
 08.08.66 Einb-NV-Downlight rund100 QT-LP12/50W we Zumtobel S7 705 900 liefern+montieren
 08.08.67 Einb-NV-Downlight rund120 QT-LP12/100W Zumtobel S7 705 920 liefern+montieren
 08.08.68 Einb-NV-Downlight rund120 PAR30/75W Zumtobel S7 705 980 liefern+montieren
 08.08.69 Einb-NV-Downlight rund100 PAR20/50W/230 Zumtobel S7 706 240 liefern+montieren
 08.10.34 LS-Lichtleiste 2x36W mit EVG dimmbar liefern und montieren
 08.10.35 LS-Lichtleiste 2x58W mit EVG dimmbar liefern und montieren
 08.10.36 Lichtleiste T26, 1x36W mit EVG dimmbar als Mutterleuchte liefern und montieren
 08.10.37 Lichtleiste T26, 1x58 W mit EVG dimmbar als Mutterleuchte liefern und montieren
 08.10.38 Lichtleiste T26, 2x36 W mit EVG dimmbar als Mutterleuchte liefern und montieren
 08.10.39 Lichtleiste T26, 2x58 W mit EVG dimmbar als Mutterleuchte liefern und montieren
 08.10.81 LS-SpiegelleuchteVVG/T26 1x18W+Schalter Zumtobel 32 051 290 liefern + montieren
 08.10.85 LS-Spiegell.VVG/T26 1x18+Schalter+Steckd Zumtobel 32 051 278 liefern + montieren
 08.11.25 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.VVG1x36 Zumtobel MIRAL32 159 656 liefern+montier
 08.11.26 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.VVG1x58 Zumtobel MIRAL 32 159 638 liefern+montie
 08.11.27 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.VVG2x36 Zumtobel MIRAL 32 159 658 liefern+montie
 08.11.28 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.VVG2x58 Zumtobel MIRAL 32 159 644 liefern+montie
 08.11.45 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.dim1x36 Zumtobel MIRAL42 175 196 liefern+montier
 08.11.46 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.dim1x58 Zumtobel MIRAL42 175 083 liefern+montier
 08.11.47 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.dim2x36 Zumtobel MIRAL42 175 200 liefern+montier
 08.11.48 Aufb-LS-Spiegelrasterleuch.Darkl.dim2x58 Zumtobel MIRAL42 175 095 liefern+montier
 08.11.56 Aufb-LS-Spiegelrasterleuchte BAP EVG1x36 Zumtobel MIRAL42 175 204 liefern+montier
 08.11.57 Aufb-LS-Spiegelrasterleuchte BAP EVG1x58 Zumtobel MIRAL42 175 087 liefern+montier
 08.11.58 Aufb-LS-Spiegelrasterleuchte BAP EVG2x36 Zumtobel MIRAL42 175 208 liefern+montier
 08.11.59 Aufb-LS-Spiegelrasterleuchte BAP EVG2x58 Zumtobel MIRAL42 175 099 liefern+montier
 08.11.61 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG1x28 Zumtobel MIRAL42 174 663 liefern+montier
 08.11.62 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG1x35 Zumtobel MIRAL42 174 665 liefern+montier
 08.11.63 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG1x49 Zumtobel MIRAL42 174 666 liefern+montier
 08.11.64 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG1x54 Zumtobel MIRAL42 174 664 liefern+montier
 08.11.65 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG2x28 Zumtobel MIRAL42 174 667 liefern+montier
 08.11.66 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG2x35 Zumtobel MIRAL42 174 669 liefern+montier
 08.11.67 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG2x49 Zumtobel MIRAL42 174 670 liefern+montier
 08.11.68 Ab-Komplettspiegelrasterl.Darkl. EVG2x54 Zumtobel MIRAL42 174 668 liefern+montier
 08.11.94 Mückengitter für Leuchte 2x36W liefern und montieren
 08.11.95 Mückengitter für Leuchte 2x58W liefern und montieren
 08.12.12 Einb-LS-Spiegelrasterleuch.BAP65°EVG1x36 Z umtobel MIREL42 175 004 liefern+montier
 08.12.13 Einb-LS-Spiegelrasterleuch.BAP65°EVG1x58 Z umtobel MIREL42 175 107 liefern+montier
 08.12.14 Einb-LS-Spiegelrasterleuch.BAP65°EVG2x36 Z umtobel MIREL42 159 439 liefern+montier
 08.12.15 Einb-LS-Spiegelrasterleuch.BAP65°EVG2x58 Z umtobel MIREL42 175 113 liefern+montier
 08.12.16 Einb-LS-Spiegelrasterleuch.BAP65°EVG3x18 Z umtobel MIREL42 159 199 liefern+montier
 08.12.17 Einb-LS-Spiegelrasterleuch.BAP65°EVG4x18 Z umtobel MIREL42 159 201 liefern+montier
 08.62.17 HV-Halogenlampe A 28W/230V/E27matt liefern und in Leuchten einsetzen
 08.62.18 HV-Halogenlampe A 42W/230V/E27/matt liefern und in Leuchten einsetzen
 08.62.25 HV-Halogenlampe B(Kerze) 28W/230V/E14/mt liefern und in Leuchten einsetzen
 08.90.24 HV-Halogenlampe A 105W/230V/E27/matt liefern und in Leuchten einsetzen
 09.51.38 19" WEG Verteilerplatte zur Aufnahme von 32 Ports 1400 MHz liefern+einbauen
 09.56.10 Dual-Einbaubuchse ELine/E Cat.7 Kerpen 9ZE 10218 liefern und montieren
 09.56.31 UP-Datenanschlussd.2xRJ45 CAT 6 Klasse E Dätwyler 1415 015 liefern und montieren
 09.56.32 UP-Datenanschlussd.2xRJ45 CAT 6 Klasse E Dätwyler 1415 749 liefern und montieren
 09.70.08 ISDN-Nebenstellenanlage Telnet Moritz181 liefern und montieren
 09.74.03 Schnurlos-Telefon Gigaset 4010comfort liefern und montieren
 10.01.02 Rundfunk-Antennenkopf AM 5 dB/FM-3 dB Kathrein ARA 20 liefern und montieren
 10.07.24 Hausanschlussverstärker 31/38dB umschaltb Kathrein VOS 135/P liefern und montieren
 10.07.53 RückwegeinschubVerst VOS135G/135P/136G Kathrein VGR 121 liefern und montieren
 10.15.30 Kombi-DVB-SAT-T-Receiver Kathrein UFS 790 liefern und aufstellen
 10.20.34 UPFL-Antenn.SAT-Zweikabel Stichleitungsd Kathrein ESU32 m.Rahm.+Geräted.lief+mont
 11.14.40 Bremsgerät für externe Bremswiderstände Moeller DE 4-BU4-1 liefern und montieren
 30.01.61 KNX Datenschiene 214mm Jung 2030REG liefern und montieren
 30.01.65 Abdeckstreifen für ungenutzte Abschnitte Jung 2040.240 liefern und montieren
 33.01.01 Tragsystem für ein Solargenerator 1080W liefern und montieren
 33.01.02 Tragsystem für ein Solargenerator 1440W liefern und montieren
 33.01.06 Tragsystem für ein Solargenerator 4320W liefern und montieren

33.02.11 PC-Meßdatenauswertung liefern und montieren
 33.02.16 PC-Meßdatenauswertung Software 325.019B liefern und montieren
 33.02.19 PC-Meßdatenauswertung Datenlogger3/32 f. liefern und montieren
 33.02.25 Garantieverlängerung für Netzeinspeise- geräte von 2 Jahren auf insgesamt 5 Jahr
 35.01.01 Elektro Kochendwasserautomat 5 mit Glas- Haube AEG-Hausgeräte Thermofix GL I+m
 35.11.22 Befestigungsbausatz BW Welldach SR1+SR2 STIEBEL ELTRON 18565 liefern+montieren
 35.11.23 Befestigungsbausatz BF Flachdach SR1+SR2 STIEBEL ELTRON 185543 liefern+montieren
 35.11.24 Befestigungsbausatz waagrecht BF W STIEBEL ELTRON 074324 liefern+montieren
 35.11.60 Kollektorfeld-Anschlussleisten Welldach STIEBEL ELTRON 225659 liefern+montieren
 35.12.06 Inndach-Hochleistungskollektor SOL20plus STIEBEL ELTRON 220457 liefern+montieren
 35.12.16 Hydraulische Kompensator Verbindungsleit STIEBEL ELTRON 223223 liefern+montieren
 35.12.76 Kollektor Seitenabdeckung SOL23plusi STIEBEL ELTRON 221364 liefern+montieren
 35.12.78 Rohrdurchführung SOL 23plus STIEBEL ELTRON 221365 liefern+montieren
 35.12.80 Abdeckung Kollektorerweiterung übereinan STIEBEL ELTRON 221372 liefern+montieren
 35.17.09 Solar-Kompaktinstallation bis 6x SOL27 STIEBEL ELTRON SOKI SBK-M liefern+mont
 35.17.16 Speicher Anschlusset zur Montage SOKI STIEBEL ELTRON SOKI SOM liefern+montiere
 35.18.01 Elektrische Regelung Solaranlage 1Verbr STIEBEL ELTRON SOM6plus liefern+montiere
 35.18.03 Elektrische Regelung Solaranlage 2Verbr STIEBEL ELTRON SOM7plus liefern+montiere
 35.18.05 Elektrische Regelung Solaranlage 4Verbr STIEBEL ELTRON SOM8plus liefern+montiere
 35.18.51 Temperaturfühler PT 1000 STIEBEL ELTRON 165818 liefern+montieren
 35.18.53 Einstrahlungssensor CS 10 STIEBEL ELTRON 187916 liefern+montieren
 35.18.55 Wärmemengenzähler Solaranlage SOM-WMZ STIEBEL ELTRON 074087 liefern+montieren
 35.19.01 Kollektortauchhülse SOL20SI/23+27plus STIEBEL ELTRON 185307 liefern+montieren
 36.07.01 Lüftungs-Speicherheizgerät 1,2kW liefern aufstellen,an vorh.Anschlüssen anklennen
 36.07.02 Lüftungs-Speicherheizgerät 1,8kW liefern aufstellen,an vorh.Anschlüssen anklennen
 36.07.03 Lüftungs-Speicherheizgerät 2,4kW liefern aufstellen,an vorh.Anschlüssen anklennen
 36.20.11 Zusatz-Luftschlauch NW100mm Länge 2m liefern und montieren
 36.21.02 Singelsplit-Raumklimagerät Kühll. 2,5kW STIEBEL ELTRON CWAS26 liefern+aufstellen
 36.21.03 Singelsplit-Raumklimagerät Kühll. 3,3kW STIEBEL ELTRON CWAS36 liefern+aufstellen
 36.21.61 HYDRIMA Innenkassette Kühlleistung 2,2kW STIEBEL ELTRON ACKH10 liefern+aufstellen
 36.21.65 Lüftungsgitter für Klimakassette ACKH STIEBEL ELTRON 072668 liefern+aufstellen
 36.21.66 Lüftungsgitter für Klimakassette ACKH STIEBEL ELTRON 072668 liefern+aufstellen
 36.21.67 HYDRIMA Klimatruhe Kühlleistung 1,95 kW STIEBEL ELTRON ACTH20 liefern+aufstellen
 36.21.68 HYDRIMA Klimatruhe Kühlleistung 3,45 kW STIEBEL ELTRON ACTH40 liefern+aufstellen
 36.21.69 HYDRIMA Klimatruhe Kühlleistung 5,17 kW STIEBEL ELTRON ACTH50 liefern+aufstellen
 36.22.21 HYDRIMA-Außengerät KL:19,1kW/5,5kW/400V STIEBEL ELTRON CUH 20A liefern+montieren
 36.22.22 HYDRIMA-Außengerät KL:30.9kW/10kW/400V STIEBEL ELTRON CUH 30A liefern+montieren
 36.22.23 HYDRIMA-Außengerät KL:46,5kW/19,4kW/400 STIEBEL ELTRON CUH 50U liefern+montieren
 36.22.71 Multisplit-Raumklimasystem Kühll:12,16kW STIEBEL ELTRON CAW218 GSE liefern+mont
 36.22.72 Multisplit-Raumklimasystem Kühll:12,16kW STIEBEL ELTRON CAC 218 GSE liefern+mont
 36.23.01 Flüssigkeitsleitung isoliert 16x1mm/ 5m STIEBEL ELTRON 169972 liefern+montieren
 36.23.02 Flüssigkeitsleitung isoliert 16x1mm/10m STIEBEL ELTRON 139291 liefern+montieren
 36.23.03 Flüssigkeitsleitung isoliert 16x1mm/15m STIEBEL ELTRON 169973 liefern+montieren
 36.23.71 HYDRIMA Fernbedienung FBH CUH STIEBEL ELTRON 187728 liefern+montieren
 36.23.72 HYDRIMA Ventilbaugruppe FBH CUH STIEBEL ELTRON 073041 liefern+montieren
 36.23.73 Hydrima Truhenkonsole nichttragende Wand STIEBEL ELTRON ACTH 189861 liefern+ mont
 36.23.82 Inbetriebnahme Multi-Split-Klimaanlage 2 Innengeräte,durch Werkskundendienst
 36.23.83 Inbetriebnahme Klima-Multi-Splitanlage Inverterv 2 Innengeräte Werkskundendiens
 36.23.85 Inbetriebnahme Hydrima Klimanlage durch Werkskundendienst
 36.23.86 Inbetriebnahme zusätzliches Innengerät Multisplit- Hydrimaanlage Werkskundend
 36.23.91 Planungsleistung HYDRIMA durch Gerätehersteller
 36.70.01 Zentrales Lüftungsgerät o. Wärmerückgew. STIEBEL ELTRON LZ125 liefern+montieren
 36.70.11 Zentrales Lüftungsgerät m. Wärmerückgew. STIEBEL ELTRON DL13 liefern+montieren
 36.70.31 Lüftungs-Integralgerät 70-290cbm/6.6kW STIEBEL ELTRON LWA 203 liefern+montieren
 36.70.36 Zentrales Lüftungsgerät mit Wärmepumpe STIEBEL ELTRON LWA203SOL liefern+montier
 36.70.52 Integral Lüftungsgerät mit Wärmepumpe STIEBEL ELTRON LWA303SOL liefern+montier
 36.70.53 Integral Lüftungsgerät mit Wärmepumpe STIEBEL ELTRON LWA403SOL liefern+montier
 36.71.02 Rundkanalset System 100 STIEBEL ELTRON 074081 liefern+montieren
 36.71.03 Flachkanalset System 100 STIEBEL ELTRON 074082 liefern+montieren
 36.71.05 Flachkanal-Ergänzungsset "System 100" STIEBEL ELTRON 074083 liefern+montieren
 36.71.08 Aluminium-Außenwandblende STIEBEL ELTRON 167120 liefern+montieren
 36.71.11 Stützkonsolen-Set , Lüftungsgerät BKL STIEBEL ELTRON 074084 liefern+montieren
 36.71.12 Bodenkonsolen-Set , Lüftungsgerät BKL STIEBEL ELTRON BKL liefern+montieren
 36.71.32 Anlagefühler LWA230/303 STIEBEL ELTRON AVF6 liefern+montieren
 36.73.01 Lamellenhaube verzinkt Fisch-/Fortluft STIEBEL ELTRON 159286 liefern+montieren

36.76.13 Formstück Lüftung Reduzierung DN15 /125 STIEBEL ELTRON 163878 liefern+montieren
36.76.16 Formstück Lüftung Reduzierung DN160/150 STIEBEL ELTRON 163879 liefern+montieren
36.76.35 Formstück Lüftung Muffe DN150 mm STIEBEL ELTRON 163880 liefern+montieren
37.04.51 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 7,2kW STIEBEL ELTRON WPW 7 liefern+montieren
37.04.52 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 10kW STIEBEL ELTRON WPW 10 liefern+montieren
37.04.53 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 12,5kW STIEBEL ELTRON WPW 13 liefern+montieren
37.04.54 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 17,1kW STIEBEL ELTRON WPW 18 liefern+montieren
37.04.56 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 12,5kW STIEBEL ELTRON WPW 13M liefern+montieren
37.04.57 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 17kW STIEBEL ELTRON WPW 18M liefern+montieren
37.04.58 Wasser/Wasser-Wärmepumpe 21,7kW STIEBEL ELTRON WPW 22M liefern+montieren
37.50.01 Schalldämpaket Wärmepumpenfundamentpl. STIEBEL ELTRON 003672 liefern+mont
196 entfernte Leistungspositionen